

Università degli Studi di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura arredi tecnici laboratorio didattico da n. 60 posti da collocare all'interno dell'Edificio Didattico dell'ex FAoltà di Scienze MM.FF.NN. in C.da Paprdo

COMMITTENTE: Università degli Studi di Messina

Messina, 13/12/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
	Ed. B (3° laboratorio) (SpCat 9) piano terzo (Cat 3) stanza 18 (SbCat 19)				
1 01	Fornitura e posa in opera di banco lavello di testata, MECC 3000, da cm. 165x65x90h, completo di struttura banco e piano di lavoro in polipropilene con vasca centrale da cm. 40x50x ... cqua fredda versante in n. 01 vasca - Allacciamento servizi idrici sino ai limiti di batteria predisposto interno arredo SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			6,00	
	SOMMANO...	cadauno		6,00	
2 02	Fornitura e posa in opera di mobiletto sottolavello ignifugo cm 60x50x76h; base in acciaio con 4 ruote (2 con freno) - 1 anta Destra e portarifiuti a secchiello SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			12,00	
	SOMMANO...	cadauno		12,00	
3 03	Fornitura e posa in opera di pannello paraspruzzi laterale in POLICARBONATO trasparente CARBONEX - da cm 72x32h - banchi con piantana SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			12,00	
	SOMMANO...	cadauno		12,00	
4 04	BANCO CENTRALE CERTIFICATO EN 13150 SERVIZI SU ALZATA dim: 360 x 175 - Altezza piano= 90 - Altezza modulo portaservizi :175 Composto ciascuno da: - Alzata tecnica bifronte centrale ... ne - Allacciamento linee elettrice dalle morsettiere a bordo banco sino ai limiti di batteria predisposti in laboratorio SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			6,00	
	SOMMANO...	cadauno		6,00	
5 05	Fornitura e posa in opera di mensola in asse (bifronte) MECC cm 45 in postformato ignifugo con doppia barra in alluminio - costo al metro lineare SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			7,20	
	SOMMANO...	cadauno		7,20	
6 06	Fornitura e posa in opera di rubinetto da pannello vaschetta con uscita verticale - ingresso J. G. - acqua fredda completo di vaschetta di scarico integrata nel modulo tecnico SpCat 9 - Ed. B (3° laboratorio) Cat 3 - piano terzo SbCat 19 - stanza 18			6,00	
	A R I P O R T A R E			6,00	

