

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>			
Nr. 1 P.A. 01	Prestazioni in economia per interventi di modesta entità imprevisi ed imprevedibili in fase progettuale, non quantificabili a misura, da corrispondere mediante liste settimanali. <b>ELEMENTI:</b> (E) [MO 01] Operaio Specializzato. h. (E) [MO 02] Operaio Qualificato. h. (E) [MO 03] Operaio Comune. h.	1,000 1,000 1,000	25,48 23,71 21,48	25,48 23,71 21,48
	Sommano euro			70,67
	Spese Generali 13% euro			9,19
	Sommano euro			79,86
	Utali Impresa 10% euro			7,99
	<b>TOTALE euro / h.</b>			<b>87,85</b>
Nr. 2 P.A. 02	Onere per il sollevamento alla nuova quota a seguito della stesura della pavimentazione stradale, dei pozzetti fognari, idrici, telefonici, canali di raccolta acque bianche e comunque esistenti lungo la viabilità del Dipartimento, di qualsiasi forma e dimensione, comprese le opere murarie, le demolizioni, le ricostruzioni, le minuterie, eventuale sostituzione di elementi danneggiati e/o ammalorati (telai, chiusini, ecc.), gli accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (L) Materiale vario a stima (E) [MO 02] Operaio Qualificato. h. (E) [MO 03] Operaio Comune. h.	1,000 0,500 0,500	8,00 23,71 21,48	8,00 11,86 10,74
	Sommano euro			30,60
	Spese Generali 13% euro			3,98
	Sommano euro			34,58
	Utali Impresa 10% euro			3,46
	<b>TOTALE euro / cad.</b>			<b>38,04</b>
Nr. 3 P.A. 03	Onere per lo spostamento di pali per illuminazione stradale esistenti, compreso lo smontaggio dell'armatura, la demolizione del plinto di base, la realizzazione di nuovo plinto in posizione idonea al nuovo tracciato, la collocazione del palo, il rimontaggio dell'armatura, compresi i collegamenti elettrici e di messa a terra, le minuterie, gli accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>ELEMENTI:</b> (L) Nuovo plinto (qt=0,8*0,8*0,85) mc (L) Materiale vario a stima (E) [MO 02] Operaio Qualificato. h. (E) [MO 03] Operaio Comune. h.	0,544 1,000 3,000 3,000	110,46 33,54 23,71 21,48	60,09 33,54 71,13 64,44
	Sommano euro			229,20
	Spese Generali 13% euro			29,80
	Sommano euro			259,00
	Utali Impresa 10% euro			25,90
	<b>TOTALE euro / cad.</b>			<b>284,90</b>
	Messina, 25/03/2014			
	<b>Il Tecnico</b> p.edile Gianluca Barbaro			
	<b>A RIPORTARE</b>			